

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«16» 11 2022 г.

№ 583

О введении в действие изменения №1 к ИУН-ОТ 102.01.022-2022

В связи с производственной необходимостью

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с момента подписания настоящего распоряжения изменение №1 к инструкции ИУН-ОТ 102.01.022-2022 «Инструкция по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ и размещении грузов» (далее инструкция ИУН-ОТ 102.01.022-2022) (приложение).

2. Руководителям подразделений:

2.1 Принять к руководству изменение №1 к инструкции ИУН-ОТ 102.01.022-2022.

2.2 Ознакомить под личную подпись руководителей, специалистов работников рабочих профессий с изменением №1 к ИУН-ОТ 102.01.022-2022 по принадлежности с инструкцией в листе ознакомления к инструкции ИУН-ОТ 102.01.022-2022.

Срок: 30.11.2022г.

2.3 Проводить ознакомление вновь принятых работников под личную подпись с изменением №1 к инструкции ИУН-ОТ 102.01.022-2022.

2.4 Внести изменение №1 к инструкции ИУН-ОТ 102.01.022-2022 в перечень нормативной документации по подразделению.

Срок: до 21.11.2022г.

3. Начальнику ОПБ, ОТ и ООС Марфину И.С. разместить изменение №1 к инструкции ИУН-ОТ 102.01.022-2022 на сервере по адресу \ПВК\ СТАНДАРТЫ\ Инструкции ОПБ, ОТ и ООС Положения\ Инструкции.

4. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника отдела ПБ, ОТ и ООС И.С. Марфина.

Директор

С.В. Гаврилюк

Готовила: Т.Г. Симиныхина, 83-26
Разослать: во все подразделения

 И.С. Марфин

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к распоряжению от 16.11.2022 г. № 583
«О введении в действие изменения №1 к ИУН-ОТ 102.01.022-2022

СОГЛАСОВАНО:

Должность	И.О. Фамилия	Подпись	Результат (согласовано/не согласовано)	Дата
Технический директор	Р.Р. Бакиев		Согласовано	15.11.2022
Начальник ОПБ, ОТ и ООС	И.С. Марфин		Согласовано	15.11.2022

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
Распоряжение от 16.11.2022 № 585

**Общество с ограниченной ответственностью «ПромВодоКанал»
(ООО «ПВК»)**

ИЗМЕНЕНИЕ №1

ИУН-ОТ 102.01.022-2022

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ И РАЗМЕЩЕНИИ
ГРУЗОВ**

Дата вступления в действие: ноябрь, 2022г

1. Пункт 1.9 изложить в новой редакции

«1.9. В подразделениях ООО «ПВК», в которых осуществляются погрузочно-разгрузочные работы и перемещение грузов, распорядительным документом за подписью директора назначается лицо, ответственное за безопасное проведение и организацию погрузочно-разгрузочных работ, которое должно иметь высшее или среднее специальное образование, быть не моложе 20 лет, иметь опыт работы с грузоподъемными кранами не менее 2 лет (в случае применения грузоподъемных кранов)».

2. Раздел 1 дополнить пунктам 1.18. - 1.23:

«1.18. Запрещено:

- проведение работ, при отсутствии материальных ресурсов (оборудования, оснащения и т.д.), влияющих на безопасные условия труда и ответственных лиц на месте проведения работ;

- эксплуатировать машинистам подъемных сооружений (кранов) подъемные сооружения при нахождении персонала в опасной зоне.

1.19. Не допускается проведения погрузочно-разгрузочных работ в ночное время за исключением аварийно-восстановительных работ. В исключительных случаях допускается проведение погрузочно-разгрузочных работ в ночное время по письменному разрешению руководителей ООО «ПВК» с разработкой дополнительных мероприятий (приложение 3) по обеспечению безопасного ведения погрузочно-разгрузочных работ (наличие освещения, оснащение персонала средствами индивидуального освещения (фонариками или переносными электрическими светильниками с аккумуляторами), средствами связи, средствами индивидуальной защиты, соответствующими характеру возможной опасности, проведение работ при постоянном присутствии ответственного за безопасное проведение работ и т.д.).

1.20. В дополнительных мероприятиях должно быть изложено существующее состояние объекта, техническая причина разработки, возможные риски при проведении работ, определена последовательность выполнения подготовительных работ, условия безопасного проведения работ, назначены исполнители, описаны их функции, обязанности и действия при выполнении работ. Срок действия дополнительных мероприятий заканчивается при выполнении всего объема работ, изложенных в них.

1.21. Дополнительные мероприятия разрабатывает руководитель цеха (службы, центра, лаборатории), согласовывает с начальником ОПБ, ОТ и ООС и утверждает техническим директором. С дополнительными мероприятиями ознакомляются работники, проводящие погрузочно-разгрузочные работы и ответственные лица под личную подпись.

1.22. Директор выдает письменное разрешение на проведение погрузочно-разгрузочных работ с простановкой подписи в дополнительных мероприятиях.

1.23. Допускается согласование дополнительных мероприятий посредством КСЭД в установленном порядке».

3. Добавить приложение 3.

4. Пункт 3.4.5 изложить в новой редакции:

«3.4.5. Погрузочно-разгрузочные работы (в том числе в отношении труб большого диаметра) с применением грузоподъемных кранов выполняются по технологическим регламентам на выполнение погрузочно-разгрузочных работ (технологическим картам, проектам производства работ)¹

Технологические регламенты на выполнение погрузочно-разгрузочных работ (технологические карты, проекты производства работ) должны быть доведены до сведения ответственных лиц за безопасное производство работ подъемными сооружениями, стропальщиков и машинистов кранов по принадлежности под личную подпись».

5. Добавить раздел 3.9..

«3.9. Требования охраны труда по безопасному размещению труб, бывших в употреблении (эксплуатации)

3.9.1 Трубы, бывшие в употреблении (эксплуатации), должны быть складированы соответственно диаметру.

3.9.2 Не допускается складирование труб, бывших в употреблении (эксплуатации), совместно с новыми трубами.

3.9.3 Перед складированием трубы, бывшие в употреблении (эксплуатации), должны быть очищены от теплоизоляции.

3.9.4 Способы и параметры размещения труб приведены в приложении 2.».

¹В технологических картах указывается технология проведения работ, с учетом защиты персонала от опасных производственных факторов (требования к выбору площадки для размещения грузов, в том числе труб большого диаметра), определению ПС по грузоподъемности и месту установки, порядку установки, количеству и конструкции инвентарных упоров и подкладок, схемам строповки, освещенности рабочего места, применения технологии крепления упоров без вхождения работника в зону возможного раскатывания труб, особенностями технологического оборудования и технологической оснастки и т.п.

Приложение 3. Дополнительные мероприятия (форма)

Проведение погрузочно-разгрузочных работ разрешаю

УТВЕРЖДАЮ

 (должность)
 _____ И.О. Фамилия
 (подпись)
 _____ 20 ____

 (должность)
 _____ И.О. Фамилия
 (подпись)
 _____ 20 ____

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ по подготовке и безопасному проведению погрузочно-разгрузочных работ по

_____ в _____ в период с _____ по _____ 20 ____
 (наименование работ) (наименование подразделения)

№ п/п	Наименование работ	Исполнитель	Примечание
1	2	3	4
Техническая причина разработки дополнительных мероприятий: ... Существующее состояние объекта: ... Возможные риски при проведении работ: ...			
1			
2			
3			

Должность

 (подпись)

И.О. Фамилия

